

裾野消防署庁舎電灯分電盤リモコンリレー修繕仕様書

- 1 事業名 裾野消防署庁舎電灯分電盤 リモコンリレー更新修繕
- 2 履行期限 令和元年9月30日
- 3 場 所 裾野消防署庁舎3階（裾野市石脇515番地）
- 4 修繕内容 裾野消防署庁舎3階(署事務室・情報通信室・指揮統制室・災害対策室)に設置されている電灯分電盤リモコンリレーの更新(下記のとおり)

品 名	仕 様	数量	単位	備考
3階署事務室 システム拡張端末器	BNA55311K	1	個	
サージ吸収素子(信号用)	BNA7215	1	個	
フル2線式リモコン リモコン制御 T/U	WR3400	16	個	
フルパワーリモコン両切	WR6166	6	個	
20Aフルパワーリモコンリレー片切	WR6165	58	個	
小型リモコントランス	WR2301	1	個	
伝送ユニットグループ監視表示型	WRT2055	1	個	
雑材・消耗品		1	式	
部材・配材		1	式	
機器更新		1	式	
リモコン設定		1	式	
3階情報通信室 フル2線式リモコン リモコン制御 T/U	WR3400	5	個	
20Aフルパワーリモコンリレー片切	WR6165	19	個	
小型リモコントランス	WR2301	1	個	
雑材・消耗品		1	式	
部材・配材		1	式	

機器更新		1	式	
リモコン設定		1	式	
3階指揮統制室				
フル2線式リモコン リモコン制御 T/U	WR3400	3	個	
20A フルパワーリモコンリレー片切	WR6165	10	個	
小型リモコントランス	WR2301	1	個	
雑材・消耗品		1	式	
部材・配材		1	式	
機器更新		1	式	
リモコン設定		1	式	
3階災害対策室				
フル2線式リモコン リモコン制御 T/U	WR3400	7	個	
フルパワーリモコン両切	WR6166	1	個	
20A フルパワーリモコンリレー片切	WR6165	24	個	
小型リモコントランス	WR2301	1	個	
雑材・消耗品		1	式	
部材・配材		1	式	
機器更新		1	式	
リモコン設定		1	式	
3階情報通信室 仮設工事				
仮設電灯盤				
主幹 ELB3P100/75	リース	1	式	
分岐 MCB3P50/20 - 12				
分岐 MCB3P50/50 - 1				
IV	5.5	55	m	
VVF	2.0-3C	200	m	
CVT	22	51	m	
露出コンセント	2P15AE×2 125V	14	個	
ケーブル支資材		1	式	
養生ビニルシート	1.8 m×0.03t	1	枚	
雑材・消耗品		1	式	
仮設機材借用(電工ドラム)	リース	1	式	

電工費		1	式	
仮設電灯盤等撤去		1	式	

交換に係る廃棄物の処理費用及び運搬費、現場雑費、諸経費を含む