

## 長泉消防署 屋上訓練塔塗装修繕 仕様書

- 1 修繕名 長泉消防署 屋上訓練塔塗装修繕
- 2 所在地 長泉町中土狩910番地1 長泉消防署
- 3 履行箇所 屋上訓練塔（北棟・南棟）
- 4 業務の内容 屋上訓練塔塗装修繕  
※詳細は別紙記載
- 5 履行期間 契約日から令和2年11月30日（月）まで
- 6 その他
  - （1）作業に関しては、事前に担当者と十分に打合せを行い、指示に従うこと。
  - （2）関係法令を遵守すること。
  - （3）作業にあたっては、消防業務に支障のないよう実施すること。
  - （4）仕様の範囲を超え、別途料金が発生する取替え修繕等が必要な時は、必ず担当者に確認を得てから実施すること。
  - （5）高所作業による落下事故防止に努めること。
  - （6）この仕様書に質疑が生じたときは、富士山南東消防本部長泉消防署消防室と協議すること。

(別紙)

| 名 称                           | 規 格          | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|-------------------------------|--------------|----------------|------|-----|
| ※共通仕様<br>下地処理 RB+錆止+ウレタン上塗 2回 |              |                |      |     |
| 北棟                            |              | 式              | 1    |     |
| 南棟                            |              | 式              | 1    |     |
| 発錆部 錆転換剤タッチアップ                | 材工共          | 式              | 1    |     |
|                               |              |                |      |     |
| 【北棟】                          |              |                |      |     |
| 水平手摺                          | 0.85H        | m              | 29.5 |     |
| 階段勾配手摺                        | 0.85H        | m              | 12.5 |     |
| 踊場手摺                          | 1.1H         | m              | 8.4  |     |
| 階段ササラ                         | 0.2H         | m              | 24   |     |
| 階段踏み面 (表裏)                    | CP           | m <sup>2</sup> | 9.8  |     |
| 階段踊場 (表裏)                     | CP           | m <sup>2</sup> | 3    |     |
| バルコニー上裏梁                      | 0.25H*0.125  | m              | 9.5  |     |
| バルコニー上裏梁                      | 0.18H*0.09   | m              | 9    |     |
| ロープアンカー                       | Φ190.7*L4000 | 箇所             | 1    |     |
| ロープアンカー                       | Φ165.2*L2000 | 箇所             | 1    |     |
| 登はんロープ用アンカー                   | 0.2H*0.1     | m              | 14.8 |     |
| 登はんロープ用アンカー                   | 丸Φ100        | m              | 9    |     |
| 階段踊場                          | cG-H0.3*0.15 | m              | 8.4  |     |
| 安全ネットアンカー                     | Φ190         | m              | 4    |     |
| 丸輪                            | Φ100         | ヶ              | 2    |     |
| 塗装外部足場+昇降設備+養生シート             |              | m <sup>2</sup> | 55   |     |
| スラブ下足場                        |              | m <sup>2</sup> | 15   |     |
| 高所作業車                         | 22m          | 台              | 1    |     |
| 仮設資材運搬回送費                     |              | 式              | 1    |     |
| 養生、清掃費                        |              | 式              | 1    |     |
| 【南棟】                          |              |                |      |     |
| 水平手摺                          | 0.9H 格子 120  | m              | 19   |     |

|              |                   |                |      |  |
|--------------|-------------------|----------------|------|--|
| 階段勾配手摺       | 0.9H 支柱 300       | m              | 7.6  |  |
| 階段ササラ桁       | 0.25H             | m              | 8    |  |
| 階段踏み面（表裏）    | CP D229*W600*12 枚 | m <sup>2</sup> | 4.3  |  |
| 階段踊場（表裏）     | CP                | m <sup>2</sup> | 2    |  |
| 梁隠プレート       |                   | m <sup>2</sup> | 2.5  |  |
| 梁 H 鋼        | 125*250*6*9       | m              | 18.5 |  |
| タラップ         | W400*L3000 丸パイプ   | 箇所             | 1    |  |
| ロープアンカー      | Φ190.7*L4000      | 箇所             | 2    |  |
| ロープアンカー      | Φ165.2*L2000      | 箇所             | 1    |  |
| ロープぶり金物      | 300*2700          | 箇所             | 1    |  |
| ネット受けアングル    | 580*600           | 箇所             | 2    |  |
| 丸輪           | Φ100              | ヶ              | 4    |  |
| 塗装外部足場+養生シート |                   | m <sup>2</sup> | 68   |  |
| スラブ下足場       |                   | m <sup>2</sup> | 12   |  |
| 仮設資材運搬回送費    |                   | 式              | 1    |  |
| 養生、清掃費       |                   | 式              | 1    |  |

※消耗品費雑材費、取付け修繕費、既存処理費等の諸費用含むこと。