

令和4年度

委託場所 三島市 中島 地内

委託名 (仮称)中郷分遣所建替に伴う地質調査業務委託

設計月日			令和 年 月 日	
課 長	課長補佐	係 長		係
富 士 山 南 東 消 防 組 合				

総括表

(仮称)中郷分遣所建替に伴う地質調査業務委託					
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
一般調査業務費					
(1) 直接調査費		1	式		
(2) 間接調査費		1	式		
(3) 諸経費		1	式		
小 計					
解析等調査業務費		1	式		
小 計					
調査業務価格		1	式		
消費税相当額		1	式		10%計算
地質調査業務費		1	式		

(地質調査)A直接調査費

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接調査費						
	ノンコアボーリング 66mm	粘性土・シルト	21	m			
	標準貫入試験	〃	21	回			
	ノンコアボーリング 66mm	砂質土	15	m			
	標準貫入試験	〃	15	回			
	ノンコアボーリング 66mm	礫混じり土砂	45	m			
	標準貫入試験	〃	45	回			
	ノンコアボーリング 86mm	粘性土・シルト	6	m			
	〃	礫混じり土砂	3	m			
	孔内水平載荷試験	普通載荷	1	箇所			
	現場透水試験	揚水法	1	回			
	土粒子の密度試験	3個/試料	3	試料			
	土の含水比試験	3個/試料	3	試料			
	土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5~2kg	3	試料			
	土の湿潤密度試験	3個/試料 A法(寸法測定法)	3	試料			
	計						

(地質調査)B間接調査費

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	間接調査費						
	平坦足場	板材足場	3	ヶ所			
	準備及び跡片付け		1	業務			
	環境保全	仮囲い	3	ヶ所			
	調査孔閉塞		3	ヶ所			
	旅費交通費		1	式			
	施工管理費		1	式			
	資材運搬費	トラック運転経費 2h/日 2t(クレーン付) 6日程度	1	式			
	給水費	20km以上150km以下	3	ヶ所			
	電子成果品作成費	3部	1	式			
	地盤情報データベース検定		3	本			
	計						

