

工事費内訳書

工事名称 (仮称) 中郷分遣所建替工事

工事場所 静岡県三島市中島地内

設計年月 令和5年4月

工事仕様

*本工事の仕様は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の共通仕様書(最新版)による。

*設計書の項目及び数量は参考とする。

*メーカー商品名は同等品以上扱いとする。

*工事実績情報サービス(CORINS)に登録をすること。

*環境に配慮した施工をすること。

*枠組足場を設ける場合、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省平成21年4月策定)」により、設置については「手すり先行工法による足場の組立等の基準」による働きやすい安心感のある足場とし、改善措置機材による場合は手すり先行専用足場型と同等の機能を確保するものとする。

工事概要

* (仮称)中郷分遣所の新築(鉄骨造、地上2階建、延べ床面積約620㎡)

* 上記に伴う電気設備工事、機械設備、外構工事

* 上記に伴う既存中郷分遣所の解体工事(鉄骨造、平屋、延べ床面積約163㎡)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
土工事	1	式		
杭工事	1	式		
地業工事	1	式		
鉄筋工事	1	式		
コンクリート工事	1	式		
型枠工事	1	式		
鉄骨工事	1	式		
防水工事	1	式		
石・タイル工事	1	式		
木工事	1	式		
屋根及び基礎工事	1	式		
金属工事	1	式		
左官工事	1	式		
木製建具工事	1	式		

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
金属製建具工事	1	式		
硝子工事	1	式		
塗装工事	1	式		
外装工事	1	式		
内装工事	1	式		
その他工事	1	式		
計				

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
車両排気ガス排出設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
屋内給水設備		1	式		
計					
屋外給水設備		1	式		
計					
屋内排水設備		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
屋外排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					

直接仮設工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【消防庁舎】						
遣方	一般鉄骨造地上階	404	m ²			
墨出し	一般 S造地上階	567	m ²			
養生	一般 S造地上階	567	m ²			
整理清掃後片付け	一般 S造地上階	567	m ²			
【外階段・ホースワ-】						
墨出し	一般 S造外部階段	15.5	m ²			
養生	一般 S造外部階段	15.5	m ²			
整理清掃後片付け	一般 S造外部階段	15.5	m ²			
【ハルコ-】						
墨出し	一般 S造ハルコ-	40.9	m ²			
養生	一般 S造ハルコ-	40.9	m ²			
整理清掃後片付け	一般 S造ハルコ-	40.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

直接仮設工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む 存置期間 30日	352	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠600×1800(最上部安全手摺共) 10m未満 掛払い手間・基本料・供 用月額損料含む 存置期間 3カ月	236	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠900×1800(最上部安全手摺共) 20m未満 掛払い手間・基本料・供 用月額損料含む 存置期間 3カ月	900	m ²			
ネット養生シート張り (防災 類)	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 ・修理費含む 存置期間 80日	1,136	m ²			
水平ネット張り (防災ホリズル)	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 ・修理費含む 存置期間 5日	572	m ²			
内部仕上足場 (脚立足場)	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 ・修理費含む 階高4.0m以下 存置期間 20日	414	m ²			
内部仕上足場 (枠組組足場 手 すり先行方式)	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 ・修理費含む 階高4.0m超5.0m未満 存置期間 20日	143	m ²			
内部階段仕上足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 ・修理費含む 存置期間 20日	49	m ²			
外部仕上足場 (脚立足場)	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 ・修理費含む 階高4.0m以下 存置期間 10日	86.4	m ²			
仮設材運搬費		1	式			
計						

土工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	908	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	8.8	m3			
現場発生土場外搬出	発生土積み込み・仮置き場まで運搬 ダンプトラック 4t積 バックホ0.29m3 土砂DID区間無し 10.0km以下	908	m3			
建設発生土仮置き	場外仮置き場	908	m3			
床付け	つぼ,布掘り	83.8	m ²			
場外仮置き土現場搬入	仮置土積み込み・現場まで運搬 ダンプトラック 4t積 バックホ0.29m3 土砂DID区間無し 10.0km以下	538	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	538	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	370	m3			
建設発生土処分	処分場	370	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

杭工事		杭工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
杭(材料)	PHCパイプ 400 (7m)+FKパイプ 405 5 (8m) L=15m 杭設計支持力600KN/本	23	本			
杭(材料)	PHCパイプ 500 (7m)+FKパイプ 506 5 (8m) L=15m 杭設計支持力750KN/本	12	本			
杭荷卸し費		7	日			
金具代(400)		23	本			
金具代(500)		12	本			
無溶接接手	400 -TP	23	本			
無溶接接手	500 -TP	12	本			
杭頭補強費	パイプスタッド (KSW490)	280	本			
杭頭補強費	セクタ (4.5t車)	1	日			
杭頭補強費	回転金具溶断	35	本			
杭 施工費	NEWS-パイプ-FK工法	1	式			
杭残土収集・積込 ・運搬費	汚泥	188	m3			
杭残土産廃処分費	汚泥	188	m3			
計						

鉄骨工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ㄗㄗ (BCR295)	-350 × 350 × 22	2.2	t			
ㄗㄗ (BCR295)	-350 × 350 × 19	2.8	t			
ㄗㄗ (BCR295)	-350 × 350 × 16	9.5	t			
ㄗㄗ (BCR295)	-350 × 350 × 12	8.2	t			
角形鋼管柱・H形鋼はり接合部 (ノダイフォーム)	NDJ7 (ND350)	19.3	m			
露出型固定柱脚 (NCA'-SP) PS-350-4M-42	構成部品 (A'-スプレット・アンカボルト・フレム)、グラウト材及び標準施工費 (アンカボルト据付・グラウト材充填、注入) 含む	16	か所			
露出型固定柱脚 (NCA'-SP) PS-350-4L-48	構成部品 (A'-スプレット・アンカボルト・フレム)、グラウト材及び標準施工費 (アンカボルト据付・グラウト材充填、注入) 含む	2	か所			
露出型固定柱脚基礎杭割増し費	フレムA'-ス加工調整	18	本			
露出型固定柱脚深さ割増し費	フレムA' ス加工調整	18	本			
H形鋼 (SN400B)	H-800 × 300 × 14 × 26	2.3	t			
H形鋼 (SN400B)	H-600 × 200 × 11 × 17	8.3	t			
H形鋼 (SN400B)	H-588 × 300 × 12 × 20	5.1	t			
H形鋼 (SN400B)	H-440 × 300 × 11 × 18	1.5	t			

建築工事 細目別内訳

鉄骨工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼 (SN400B)	H-400 × 200 × 8 × 13	5.2	t			
H形鋼 (SN400B)	H-390 × 300 × 10 × 16	3.6	t			
H形鋼 (SN400B)	H-350 × 175 × 7 × 11	1.3	t			
H形鋼 (SN400B)	H-175 × 175 × 7.5 × 11	0.2	t			
H形鋼 (SN400B)	H-150 × 150 × 7 × 10	0.4	t			
CT形鋼 (SN400B)	CT-250 × 200 × 10 × 16	0.5	t			
H形鋼 (SS400)	H-800 × 300 × 14 × 26	1.8	t			
H形鋼 (SS400)	H-588 × 300 × 12 × 20	1.3	t			
H形鋼 (SS400)	H-446 × 199 × 8 × 12	0.7	t			
H形鋼 (SS400)	H-396 × 199 × 7 × 11	4.2	t			
H形鋼 (SS400)	H-346 × 174 × 6 × 9	0.6	t			
H形鋼 (SS400)	H-298 × 149 × 5.5 × 8	4.1	t			
H形鋼 (SS400)	H-248 × 124 × 5 × 8	1.8	t			
H形鋼 (SS400)	H-198 × 99 × 4.5 × 7	1.3	t			
H形鋼 (SS400)	H-175 × 175 × 7.5 × 11	0.8	t			

鉄骨工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼 (SS400)	H-175×90×5×8	0.1	t			
H形鋼 (SS400)	H-150×150×7×10	3	t			
角形鋼管 (STKR400)	-100×100×9	3.1	t			
角形鋼管 (STKR400)	-100×100×3.2	2.9	t			
リップ溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×3.2	9.9	t			
リップ溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×2.3	2.3	t			
溝形鋼 (SS400)	[-200×80×7.5×11	0.3	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-75×75×6	0.1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-65×65×6	0.02	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-50×50×6	0.7	t			
平鋼 (SS400)	FB-9×50	0.2	t			
平鋼 (SS400)	FB-9×38	0.3	t			
平鋼 (SS400)	FB-4.5×50	0.9	kg			
鋼板 (SN490C)	PL-32	0.1	t			
鋼板 (SN490C)	PL-28	0.1	t			

建築工事 細目別内訳

鉄骨工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板 (SN490C)	PL-22	0.1	t			
鋼板 (SN490C)	PL-19	0.6	t			
鋼板 (SS400)	PL-22	0.2	t			
鋼板 (SS400)	PL-16	2.2	t			
鋼板 (SS400)	PL-12	5.1	t			
鋼板 (SS400)	PL-9	1.6	t			
鋼板 (SS400)	PL-6	2.8	t			
鋼板 (SS400)	PL-4.5	0.8	t			
合成スラブ用デッキプレート	QL7' ッキ (QL99-50) 板厚1.2mm 亜鉛メッキ品 (Z12)	8.3	t			
トリア形高力ボルト (S10T)	M22×L105	100	組			
トリア形高力ボルト (S10T)	M22×L85	418	組			
トリア形高力ボルト (S10T)	M22×L80	192	組			
トリア形高力ボルト (S10T)	M22×L70	293	組			
トリア形高力ボルト (S10T)	M20×L80	933	組			
トリア形高力ボルト (S10T)	M20×L70	67	組			

鉄骨工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形高力ボルト (S10T)	M20×L65	1,399	組			
H形高力ボルト (S10T)	M20×L60	575	組			
H形高力ボルト (S10T)	M20×L55	81	組			
H形高力ボルト (S10T)	M20×L50	214	組			
H形高力ボルト (S10T)	M20×L45	392	組			
H形高力ボルト (S10T)	M20×L40	196	組			
H形高力ボルト (S10T)	M16×L45	8	組			
垂鉛吊高力ボルト (F8T)	M20×L45	21	組			
普通ボルト	M12×L130	1,114	本			
普通ボルト	M12×L80	3,303	本			
普通ボルト	M12×L45	53	本			
アカボルト (L形・ナット付)	M16×L320 黒皮品	170	本			
スクラップ 除却	鉄 4t - H2	3.5	t			
工場加工組立	S造	82.3	t			
軽量形鋼 工場加工組立	20t	24	t			

建築工事 細目別内訳

鉄骨工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工場溶接	6mm換算	2,886	m			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛・さび止め 素地C種	106	t			
溶融亜鉛メッキ費	HDZT70 鉄骨単体	0.8	t			
超音波探傷試験	自社検査	594	か所			
超音波探傷試験	第三者検査 工場内	60	か所			
鉄骨運搬	6t車	106	t			
現場建方費	仮締めまで	82.3	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一般 普通ボルト締共	24	t			
H形高力ボルト締付け	H形鉄骨 4,000本以上5,000本未満 施工手間	4,689	本			
普通ボルト締付	径 9~13 施工手間	4,294	本			
現場溶接	隅肉6mm換算	1,057	m			
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛・さび止め 1回目別途	106	t			
アカボルト埋込費	間柱用 径13~16	170	本			
階段下均し床	B.PL 125×350 厚30	4	か所			
コンクリート流れ止め	PL-1.6 H150	226	m			

防水工事		防水工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
絶縁シート(平場)	厚2.0mm	32.3	m ²			
高耐候性塩ビシート防水(内部樋)	密着工法 厚1.5mm 内樋W150程度 熱融着ジョイント	20.3	m			
高耐候性塩ビシート防水(立上)	密着工法 厚1.5mm H300 熱融着ジョイント	48.5	m			
高耐候性塩ビシート防水(出隅納め)	密着工法 厚1.5mm 熱融着ジョイント	6	か所			
高耐候性塩ビシート防水(入隅納め)	密着工法 厚1.5mm 熱融着ジョイント	11	か所			
躯体切込み納め(L形状)	カーフェリス厚0.4mm加工 H250×W200×D200程度	1	か所			
躯体切込み納め(L形状)	カーフェリス厚0.4mm加工 H800×W200×D200程度	2	か所			
縦引きドレ(75用)	鋳鉄製	2	か所			
縦引きねじ切管	塩ビ製 L300程度	2	か所			
汎用水切り		21.2	m			
防水端末シール	変成シリコン(MS-1) 10×10	21.2	m			
【庇(東面)防水】						
高耐候性塩ビシート防水(平面)	機械固定工法 厚1.5mm 熱融着ジョイント	24.2	m ²			
硬質木毛セメント板(平面・立上り)	厚20mm	32.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

防水工事		防水工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高耐候性塩ビシート防水(立上)	密着工法 厚1.5mm H300 熱融着ジョイント	40.7	m			
高耐候性塩ビシート防水(入隅納め)	密着工法 厚1.5mm 熱融着ジョイント	4	か所			
横引きドレ(75用)	鋳鉄製	1	か所			
横引きねじ切管	塩ビ製 L300程度	1	か所			
【屋上屋根防水】						
高耐候性塩ビシート防水(平面)	機械固定工法 厚1.5mm 熱融着ジョイント	213	m ²			
絶縁シート(平場)	厚2.0mm	213	m ²			
断熱材	硬質ウレタンフォーム 厚25mm	213	m ²			
高耐候性塩ビシート防水(内部樋)	密着工法 厚1.5mm 内樋W750程度 熱融着ジョイント	12.7	m			
高耐候性塩ビシート防水(立上)	密着工法 厚1.5mm H550 熱融着ジョイント 片手巻込施工	66.2	m			
高耐候性塩ビシート防水(小立上り)	密着工法 厚1.5mm H420 熱融着ジョイント	3.9	m			
高耐候性塩ビシート防水(出隅納め)	密着工法 厚1.5mm 熱融着ジョイント	8	か所			
高耐候性塩ビシート防水(入隅納め)	密着工法 厚1.5mm 熱融着ジョイント	8	か所			
躯体切込み納め(L形状)	カーフェリス厚0.4mm加工 H250×W200×D350程度	2	か所			

屋根及び樋工事		樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
飾桁	アルミ製 呼径89	2	か所			
アルミ製縦樋 (丸形)	呼径89 支持金物SUS304 @1,200以下含む	14	m			
アルミ製縦樋 (丸形)	呼径114 支持金物SUS304 @1,200以下含む	37.4	m			
ILホ (アルミ製)	呼径89	4	か所			
ILホ (アルミ製)	呼径114	4	か所			
横引き異形T字管 (アルミ製)	主管呼径114 ・ 枝管89	1	か所			
運搬費		1	式			
荷揚げ費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

金属工事		アルミ笠木工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ笠木 (直線部)	押出形材 W200 厚1.5	26.4	m			
アルミ笠木 (出隅1-1部)	押出形材 W200 厚1.5	3	か所			
アルミ笠木 (直線部)	押出形材 W350 厚2.2	22.7	m			
同上捨て笠木	巾320程度 が 1/4鋼板 (素地) 厚0.35 捨てシ-ル共	22.7	m			
アルミ笠木 (出隅1-1部)	押出形材 W350 厚2.2	5	か所			
アルミ笠木 (直線部)	曲げ笠木 W700 厚2.5	3.3	m			
アルミ下端笠木	押出形材 W75 厚1.5	135	m			
運搬費		1	式			
荷揚げ費		1	式			
計						

金属工事		笠木付手摺工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
笠木付手摺 (直線部)	H-11' - 手摺H550 (樹脂アホ-固定) 笠木W350	56.6	m			
同上捨て笠木	巾320程度 ガ H1' W120鋼板 (素地) 厚0.35 捨てシ-共	56.6	m			
笠木付手摺 (出隅コ-部)	H-11' - 手摺H550 笠木W350	4	カ所			
笠木付手摺 (直線部)	H-11' - 手摺H950 (樹脂アホ-固定) 笠木W350	19.5	m			
同上捨て笠木	巾320程度 ガ H1' W120鋼板 (素地) 厚0.35 捨てシ-共	19.5	m			
笠木付手摺 (直線部)	H-11' - 手摺H1,200 (樹脂アホ-固定) 笠木W200	8.6	m			
同上捨て笠木	巾170程度 ガ H1' W120鋼板 (素地) 厚0.35 捨てシ-共	8.6	m			
笠木付手摺 (出隅コ-部)	H-11' - 手摺H1,200 笠木W200	2	カ所			
運搬費		1	式			
荷揚げ費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

金属工事		外装付手摺工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H-11'固定式 外装付手摺H-11'	100×30 100@ スリッガ - 支持金物L-75×75×6 800@ SUS FB-4×50、六角H12×30共	49.6	m ²			
運搬費		1	式			
荷揚げ費		1	式			
計						

金属工事		その他金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床目地樺	スルス製 3×12	13.3	m			
フリアケスロフ	H150 500×500 耐荷重3000N 鋼板製	44.8	m ²			
柱コナガード	樹脂製 L=1,000 65×65 塩化ビニル製	7	m			
階段ノスリフ	スルス製 ビニルタテ入り W35	49.9	m			
壁付手摺	樹脂製 木目調 34	18.5	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	8.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	6.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	309	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	218	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	105	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	213	m ²			
軽量鉄骨壁下地	Mバ - 下地 (19型) @300	6.1	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2000×2000mm程度	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1600×2000mm程度	4	か所			

建築工事 細目別内訳

金属工事		その他金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2000×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	10	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2400mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 400×600mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 イサト含む	299	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む	87.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 イサト含む	70.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 イサト含む	41.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	112	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	523	m			

金属製建具工事		アルミ製建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AD-1 引分自動ドア	W3,640×H2,720(ｶﾞｰ) アルミ額縁・外見切り縁・エンジン装置・自動ドア用錠・電気錠・付属金物一式	1	か所			
AD-2 引分自動ドア	W3,640×H2,720(ｶﾞｰ) アルミアングル・エンジン装置・自動ドア錠・付属金物一式	1	か所			
AD-3 欄間付片開き 扉ドア	W800×H2,675(ｶﾞｰ) アルミ額縁・DC・戸当り・沓摺(SUS) ・自動施錠型テッキードロック・アルミ 補厚3・付属金物一式	1	か所			
AD-4 欄間付親子開き 扉ドア	W1,200×H2,675(ｶﾞｰ) アルミ額縁・DC・戸当り・沓摺(SUS) ・レバ・ハンドル錠・アルミ補厚3・付属 金物一式	1	か所			
AD-5 欄間付片開き 扉ドア	W1,200×H2,475(ｶﾞｰ) アルミ額縁・DC・戸当り・沓摺(SUS) ・自動施錠型テッキードロック・付属金 物一式	1	か所			
AD-6 片開き扉ドア (廊下・階段室)	W800×H2,000(ｶﾞｰ) アルミ額縁・DC・戸当り・レバ・ハンドル錠 ・アルミ補厚3・付属金物一式	2	か所			
AD-6 片開き扉ドア (階段室PH階)	W800×H2,000(ｶﾞｰ) アルミ額縁・DC・戸当り・沓摺(SUS) ・レバ・ハンドル錠・アルミ補厚3・付属 金物一式	1	か所			
AW-1 引違い窓	W1,500×H1,760(ｶﾞｰ) アルミ額縁・アルミライトBOX・網戸・付 属金物一式	1	か所			
AW-2 引違い2連窓	W2,900×H1,760(ｶﾞｰ) アルミ額縁・アルミライトBOX・網戸・付 属金物一式	1	か所			
AW-3 縦すべり出窓	W450×H1,575(ｶﾞｰ) アルミ額縁・アルミライトBOX・網戸・付 属金物一式	1	か所			

建築工事 細目別内訳

金属製建具工事		アルミ製建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-4 引き違い窓(3連)	W5,600×H1,760(ｶﾞｰ) アルミ額縁・アルミライトBOX・網戸・付 属金物一式	1	か所			
AW-5 外倒し窓(3連)	W2,440×H430(ｶﾞｰ) アルミ額縁・オレタ(埋込式)・固定 網戸・付属金物一式	1	か所			
AW-6 嵌め殺し窓 (5連)	W4,330×H500(ｶﾞｰ) アルミ額縁・付属金物一式	2	か所			
AW-7 外倒し窓(2連)	W1,470×H400(ｶﾞｰ) アルミ額縁・水切り・オレタ(埋込式) ・網戸・付属金物一式	1	か所			
AW-8 外倒し窓	W700×H400(ｶﾞｰ) アルミ額縁・水切り・オレタ(埋込式) ・網戸・付属金物一式	2	か所			
AW-9 引違い窓 (2段・3連)	W5,300×H1,800(ｶﾞｰ) アルミ額縁・水切り・網戸・付属金物 一式	1	か所			
AW-10 引違い窓 (2段・2連)	W3,500×H1,800(ｶﾞｰ) アルミ額縁・可動網戸(不燃)・付属 金物一式	1	か所			
AW-11 縦すべり出窓	W450×H1,375(ｶﾞｰ) アルミ額縁・網戸・付属金物一式	2	か所			
AW-12 外倒し窓(2連)	W1,270×H430(ｶﾞｰ) アルミ額縁・オレタ(埋込式)・網戸 ・付属金物一式	6	か所			
AW-13 外倒し窓(2連)	W1,270×H430(ｶﾞｰ) アルミ額縁・オレタ(埋込式)・網戸 ・付属金物一式	3	か所			
AW-14 引違い1段窓 (2段)	W1,620×H1,810(ｶﾞｰ) アルミ額縁・網戸・付属金物一式	1	か所			
AW-15 引違い1段窓 (2段)	W1,620×H1,810(ｶﾞｰ) アルミ額縁・網戸・付属金物一式	2	か所			
AW-16 外倒し窓+嵌め殺 し窓(連窓)	W1,620×H1,825(ｶﾞｰ) アルミ額縁・オレタ(埋込式)・網戸 ・付属金物一式	1	か所			
AW-17 外倒し窓+嵌め殺 し窓(連窓)	W1,620×H1,825(ｶﾞｰ) アルミ額縁・オレタ(埋込式)・網戸 ・付属金物一式	1	か所			
AD-1 自動ドア防護柵 (エバクエーター)	W970×H1,000(JISA4722対応) 材:アルミ材 面材:ポリカーボネート板	1	組			

金属製建具工事		軽量鋼製建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【軽量扉-引戸】						
LSD-1 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W1,000×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-2 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W1,000×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-3 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W1,000×H2,000(有効開口) 扉：溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装) 枠：溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 金物類一式	1	か所			
LSD-4 軽量扉-引戸	W1,000×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-5 軽量扉-引戸 (自動)	W1,000×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 フットレバー・金物類一式	1	か所			
LSD-6 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W1,000×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	3	か所			
LSD-7 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W1,000×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-8 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W1,000×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	2	か所			
LSD-9 軽量扉-引戸連引込 戸(壁収納タイプ)	W900×H2,000(有効開口) 扉：ガラス・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-10 軽量扉-引戸	W1,100×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-11 軽量扉-引戸	W1,100×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-12 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W800×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-13 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W800×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			

建築工事 細目別内訳

金属製建具工事		軽量鋼製建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LSD-14 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W800×H2,000(有効開口) 扉：木目調鋼板(色分) 枠：溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 金物類一式	8	か所			
LSD-15 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W800×H2,000(有効開口) 扉：木目調鋼板(色分) 枠：溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 金物類一式	1	か所			
LSD-16 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W750×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-17 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W1,010×H2,000(有効開口) 扉：溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装) 枠：溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 金物類一式	1	か所			
LSD-18 軽量扉-引戸	W900×H2,000(有効開口) 扉：木目調鋼板 枠：溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 金物類一式	1	か所			
LSD-19 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W700×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
LSD-20 軽量扉-引戸 (壁収納タイプ)	W800×H2,000(有効開口) 扉・枠：木目調鋼板 金物類一式	1	か所			
運搬費		1	式			
取付調整費		1	式			
【軽量扉-開き戸】						

硝子工事		硝子工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Low-E 複層硝子	Low-E6+A6+FL6 1枚4.0㎡以下	8.2	㎡			
Low-E 複層硝子	Low-E6+A6+FL6 1枚2.0㎡以下	42	㎡			
Low-E 複層硝子	Low-E6+A6+F4 1枚2.0㎡以下	21.8	㎡			
強化ガラス(型)	厚さ4 1枚2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2.9	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	3.2	㎡			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	0.1	㎡			
飛散防止フィルム	内貼り用 UVカット	7.6	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	918	m			
計						

建築工事 細目別内訳

塗装工事		塗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【外部】						
基礎巾木専用塗料塗り	ウレタン樹脂系(下塗り材共)	32.8	㎡			
コンクリート打放し保護工法	超耐久・水性アクリル樹脂UV-硬化剤-Si工法同等	62.9	㎡			
耐候性塗料(DP)塗り	鉄鋼面 2級 アクリル樹脂 錆止め塗装 A種 1種 素地ごしらえB種	39.1	㎡			
【内部】						
EP-G塗り	けい酸加減板面 工程B種(一般) 素地B種	308	㎡			
SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 素地ごしらえC種	74.8	㎡			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共 素地ごしらえC種	7.7	m			
SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止別途	15.5	㎡			
木材保護塗料塗り(WP)	木部 B種	11	㎡			
木材保護塗料塗り(WP) (糸巾300mm以下)	木部 B種	4.8	m			
EP-G塗り	けい酸加減板面 工程B種(見上) 素地B種	56.6	㎡			
計						

外装工事		外装工事		中空押出成形セメント板		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中空押出成形セメント板（横張り）	厚18 フラットバ 裨 シロコ塗装品 5M9' フラットバ 裨 (L18) 同等 取付共	634	m ²			
同上出隅コナ-材	厚18 フラットバ 裨 シロコ塗装品 取付共	108	m			
中空押出成形セメント板（横張り）	厚20 テザインバ 裨 シロコ塗装品 5M9' スライバ 裨 (20-8F) 同等 取付共	89.4	m ²			
同上出隅コナ-材	厚20 テザインバ 裨 シロコ塗装品 取付共	24.3	m			
透湿防水シート張り		724	m ²			
水切り	アルミ既製品	130	m			
外壁板間シ-リツク	変成シロコ-ン (MS-2) 10×10 ジ ョイフ- ・ 入隅部共	724	m ²			
運搬費		1	式			
残材処理費		724	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

外装工事		外装工事		金属パネル		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
笠木バ 裨	珞素樹脂塗装バ 裨 (アルミ製厚2) 裏打ち無 W200×50×25	22.2	m			
同上コナ-バ 裨	珞素樹脂塗装バ 裨 (アルミ製厚2)	2	か所			
幕板バ 裨	珞素樹脂塗装バ 裨 (アルミ製厚2) 裏打ち無 H500	22.2	m			
同上コナ-バ 裨	珞素樹脂塗装バ 裨 (アルミ製厚2)	2	か所			
下見切りバ 裨	珞素樹脂塗装バ 裨 (アルミ製厚2) 裏打ち無 W120×70×35	22.2	m			
同上コナ-バ 裨	珞素樹脂塗装バ 裨 (アルミ製厚2)	2	か所			
コナ-壁バ 裨	珞素樹脂塗装バ 裨 (アルミ製厚2)	1	か所			
コナ-壁バ 裨 下端塞ぎ	珞素樹脂塗装バ 裨 (アルミ製厚2)	1	か所			
バ 裨 目地シ-リツク	変成シロコ-ン (MS-2) 15×20	27.2	m ²			
運搬費		1	式			
取付費	下地アツクル L-30×30×3共	27.2	m ²			
残材処理費		1	式			
計						

内装工事		内装工事			床	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
単層ビニル床シート貼り	厚2.0 杉・オクPUR(サカヅ)同等	205	m ²			
長尺シート(超防汚)貼り	厚2.0 サニタリウムラス(ロシ工業)同等	11.3	m ²			
帯電防止ビニル床シート貼り	厚4.0 ビルアップ工法 置敷き帯電防止タイル(サカヅ)同等	44.8	m ²			
点字ブロック(ビニル床タイル)	300×300	9	枚			
防滑性ビニル床シート貼り(屋外対応)	厚2.5 廊下・踊り場用シート(タロシアイ(株))	4	m ²			
遮音・防滑性階段用床材(屋外対応)	厚2.5 段鼻付き踏込み一体型 踏面D245×蹴上H175×W900 24シート タステップ(タロシアイ(株))同等	9.4	m ²			
最上段専用段鼻	L900 最下段用踏込シート込 コナトステップCシリ-ス(タロシアイ(株))同等	2	か所			
エポキシ樹脂塗床(防滑仕上)	厚1.2	48.8	m ²			
中性化防止仕上(防塵塗装)	水性ハイリット型コンクリート表面強化材 ア-キイト同等	113	m ²			
床タイルパット	総厚6.5 500角 1種B-プロール 一般事務室用	102	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内装工事		内装工事			壁	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	648	m ²			
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	282	m ²			
壁せつこうボード二重張り(片面)	厚12.5 不燃+厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	159	m ²			
壁せつこうボード二重張り(片面)	厚12.5 不燃+厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	4.7	m ²			
壁(不燃区画)せつこうボード二重張り(両面)	厚12.5 不燃+厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	29.7	m ²			
仮居室周囲壁面遮音壁(S12・W1)	強化石膏ボード厚12.5+12.5(両面) グラスウール厚50(24Kg/m ³) 軽量鉄骨下地100型@300	204	m ²			
壁せつこうボード継目処理	継目処理工法(アールイック)	880	m ²			
四周耐火シ-ル処理	S12・W1周囲	437	m			
四周耐火シ-ル処理	不燃区画周囲	89.8	m			
壁けい酸加珪酸板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚6 鋼製、木、ボード下地 V目地	322	m ²			
壁化粧珪酸板張り	厚6 小口巻込仕様 マ-レス不燃(ア工工業)同等	125	m ²			
珪酸出隅材	珪酸シ-ョイ(ア工工業)同等	17.5	m			
化粧珪酸用巾木	厚12 H60 ア工腰壁システム同等	13.6	m			
化粧珪酸用上端見切り	厚12 H40 ア工腰壁システム同等	9.2	m			
化粧珪酸用出隅材	厚8 35×35 ア工腰壁システム同等	3.8	m			

内装工事		内装工事			壁	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 マニ不燃化粧板	厚3 セ-ル (ア工工業) 同等	5.3	m ²			
樹脂見切り材	ABS' ヲイ-B形状 (ア工工業) 同等	0.9	m			
樹脂出隅材	ABS' ヲイ-C形状 (ア工工業) 同等	2.7	m			
壁ビニルクロス貼り	量産品	741	m ²			
壁ビニルクロス貼り	中級品	5	m ²			
壁 窯業系内装材	SOLIDO typeF Coffee 厚15 接着止	12.3	m ²			
壁 ビニル幅木	高さ60	314	m			
不燃R巾木	H300 ソッドライン フカビ 同等	42.4	m			
壁 グラスウール断熱材	24kg/m3 厚さ100	552	m ²			
断熱材吹付 (現場発砲)	硬質ウレタンフォーム 難燃 ノフロ A種1 厚30	113	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内装工事		内装工事			天井	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-チ 突付け	230	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	82.2	m ²			
天井 ビニルクロス貼り	量産品	82.2	m ²			
天井 ロック 化粧吸音板張り (DR)	ワット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	130	m ²			
天井 けい酸加シム板張 り	タイプ2 (ノアス) 0.8FK 厚6 鋼製、木、ボード下地 V目地	56.6	m ²			
計						

その他工事		その他工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ホスツ-工事】						
ホスツ-	HW-14型 電動式 ホスツ掛数：前後7本 計14本	1	基			
ホスツ-取付費	運搬・設置・調整含む	1	式			
【フックホル工事】						
フックホル	埋込式 H5,000 ハンドリ型テハ-ホル サホ-ルフックホル同等	1	基			
運搬費		1	式			
組立・据付費		1	式			
基礎工事費		1	式			
【家具工事】						
受付カウンター	W3,600×D450×H950 天板：珪集成材厚30（CL塗装仕上） 壁面：ホリ合板 引戸 厚20（表面：ホリ合板） 可動棚 厚20（表面：ミネ化粧板） 金物一式	1	台			
脱衣棚	W900×D400×H1,800 壁面・ホリ合板 底板：ミネ化粧板	2	台			
家具取付調整費	運搬費含む	1	式			

建築工事 細目別内訳

その他工事		その他工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【キッチン工事】						
流し台 (オダ-品)	W3,600×D650×H850 天板：ステンシル-甲板：ステンシル 3口ガスコンロ：リナイ（RS71W35T2DGWV） 扉：ホリ合板フック-運搬費・取付費含む	1	台			
吊戸棚 (オダ-品)	W2,100×D370×H600 扉：ホリ合板フック-棚板・棚受 運搬費・取付費含む	1	台			
幕板(オダ-品)	W2,100×H100、W900×H250 仕上：ホリ合板 運搬費・取付費含む	1	か所			
ハイ棚 (オダ-品)	W900×2・D350 ステンシル製 ブラケット共 運搬費・取付費含む	1	か所			
キッチンカウンター (オダ-品)	W2,030×D670×H850 天板：人工大理石 表面仕上：ホリ合板・棚板・棚受 運搬費・取付費含む	1	台			
食器収納台	W1,310×D550×H1,000 天板：人工大理石 表面仕上：ホリ合板・棚板・棚受 運搬費・取付費含む	1	台			
食器収納棚	W1,310×D370×H900 ガラス扉：ホリ合板・型板硝子 表面仕上：ホリ合板・棚板・棚受 運搬費・取付費含む	1	台			
【仕上エント工事】						

その他工事		その他工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エントランス	1416タイプ	1	台			
エントランス運搬費		1	式			
エントランス取付費		1	式			
シャワ-エント	0812タイプ	1	台			
エントシャワ-運搬費		1	式			
エントシャワ-取付費		1	式			
樹脂開口枠	W760×H1,980 UHタイプ(777)同等	2	か所			
【その他雑工事】						
(屋外)						
メッシュ	本体：ステンレス(SUS304)HL 厚1.0 鏡面仕上 鉾前付 脚：ステンレス(SUS304)HL 厚1.0 運搬費・取付費含む・基礎別途	1	台			
アルミ掲示板 (壁付)	W1,234×H1,062 照明無 マグネット・ド厚3(マグネット付) 強化硝子厚4・コンロクミニ-付 運搬費・取付費含む	1	台			
ゴミボックス	W1,220×D540×H940 容量500Lタイプ(DPUB・500同等) 運搬費・取付費含む	1	台			

建築工事 細目別内訳

その他工事		その他工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外物干し	ステンレス製物干し台・フロ-付 (BD-50S同等) 運搬費・組立取付費含む	1	組			
(屋内)						
救急消毒室 ステンレス製二層シンク	W1,200×D600×H850 バック-ド・平板スノ付	1	台			
救急消毒室 ステンレス製作業台	W1,300×D600×H850 バック-ド・平板スノ付	1	台			
洗濯室 ステンレス製一層シンク	W900×D600×H850 バック-ド・平板スノ付	1	台			
折畳式収納棚	RVシェルブ(RV-200-SP-S) 運搬費・取付費含む	2	台			
エッグ掛け	座付回転帽子掛け(ステンレス製) L800 運搬費・取付費含む	1	個			
室内物干し	室内用スクイ-ンUR型 L1,800・操作棒・フック付 運搬費・取付費含む	1	台			
室内物干し	スタンド-ル(アルミ製) (ASL-30LG同等) 運搬費・取付費含む	1	組			
ス-ミラ- (タイプRM-9)	W1,206×H1,906 運搬費・組立費含む	1	台			
ベ-シアンブ ライト	スラット幅25 模型F A式 アルミ製	34.2	m ²			
【サイン工事】						
A 消防紋章 館名文字	「消防紋章」材工 セミック製300 総体面純金焼成仕上 「文字」材工 ステンレス製箱文字250角 厚2 HL (富士山南東消防本部中郷分署)	1	式			

その他工事		その他工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-1 ビ'外サイン(平付)	1F多目的トイレ アクリル切文字塗装仕上 材工	1	組			
B-1 ビ'外サイン(平付)	2F男子トイレ・女子トイレ アクリル切文字塗装仕上 材工	2	か所			
B-1 ビ'外サイン(平付)	2Fトイレ アクリル切文字塗装仕上 材工	1	か所			
B-2 トイレ'外サイン (突出)	1F男子トイレ・女子トイレ アクリル塗装仕上 材工	2	か所			
C 室名サイン (在空表示付)	2F仮眠室 ABS樹脂シート切文字 W220×H76 材工	9	か所			
D 室名サイン(平付)	アクリル板150×150・シート切文字 材工	17	か所			
E 室名サイン (在空表示付)	アクリル板150×150・シート切文字 材工	2	か所			
F 室名表示	シート切文字(建具貼付) 材工	2	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0118
ケーブル		1	式			別紙 00-0119
電線管		1	式			別紙 00-0120
ポンディング		1	式			別紙 00-0121
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運動制御盤		1	面			
電灯分電盤	1L-1	1	面			
電灯分電盤	2L-1	1	面			
照明器具	A30	8	台			
照明器具	A48	12	台			
照明器具	A65	18	台			
照明器具	A100	2	台			
照明器具	A30W	1	台			
照明器具	B23	1	台			
照明器具	C52	2	台			
照明器具	D37	9	台			
照明器具	E8W	3	台			
照明器具	F12	2	台			
照明器具	G2	1	台			
照明器具	DL5	15	台			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	DL8	22	台			
照明器具	DL13	1	台			
照明器具	DL17	5	台			
照明器具	SP1	4	台			
照明器具	SP2	2	台			
照明器具	BR1	6	台			
照明器具	BR2	1	台			
照明器具	BR3W	6	台			
照明器具	BR4	4	台			
照明器具	BR5	1	台			
照明器具	aL1	1	台			
照明器具	aL2	1	台			
誘導標識	x1	8	枚			
誘導標識	x1Y	1	枚			
誘導標識	y1	3	枚			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ワット表示灯		1	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0122
接続費		1	式			別紙 00-0123
電線		1	式			別紙 00-0124
ケーブル		1	式			別紙 00-0125
電線管		1	式			別紙 00-0126
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0127
ボックス類		1	式			別紙 00-0128
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0129
ボンディング		1	式			別紙 00-0130
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0131
接続費		1	式			別紙 00-0132
木板		1	枚			
電線		1	式			別紙 00-0133
ケーブル		1	式			別紙 00-0134
電線管		1	式			別紙 00-0135
金属ダクト		1	式			別紙 00-0136
ボックス類		1	式			別紙 00-0137
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0138
ボンディング		1	式			別紙 00-0139
塗装工事		1	式			別紙 00-0140
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電源切替盤	屋外型キーレバー式	1	面			
	スロットランス 20kVA 210-105V 2系統 1台					
搬入費	単独搬入 1000kg以下	0.9	t			
電線		1	式			別紙 00-0141
ケーブル		1	式			別紙 00-0142
電線管		1	式			別紙 00-0143
ボンディング		1	式			別紙 00-0144
金属ゲート		1	式			別紙 00-0145
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0146
ボックス類		1	式			別紙 00-0147
支持材		1	式			別紙 00-0148
塗装工事		1	式			別紙 00-0149
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力制御盤	1P-1	1	面			
動力制御盤	2P-AC	1	面			
警報盤	5L	1	面			
手元開閉器盤	1	1	面			
手元開閉器盤	2	1	面			
手元開閉器盤	3	1	面			
動力ファン操作用スイッチ	2点滅	1	個			
電動機等接続		1	式			別紙 00-0150
電線		1	式			別紙 00-0151
ケーブル		1	式			別紙 00-0152
電線管		1	式			別紙 00-0153
ボンディング		1	式			別紙 00-0154
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0155
ボックス類		1	式			別紙 00-0156
支持材		1	式			別紙 00-0157

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
情報用 モジュラージャック	埋込型 CAT6 (プレート無し)	2	個			
情報用 モジュラージャック	露出型(床用) CAT6	3	個			
ケーブル整端費	CAT6	9	か所			
フックプレート (金属製)	角型 フラック	5	個			
屋外入線加'-	防雨入線加'-	2	個			
引込金物		2	個			
電線		1	式			別紙 00-0159
ケーブル		1	式			別紙 00-0160
電線管		1	式			別紙 00-0161
金属ゲタ		1	式			別紙 00-0162
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0163
ボックス類		1	式			別紙 00-0164
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0165
塗装工事		1	式			別紙 00-0166
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
弱電端子盤	1T-1	1	面			
弱電端子盤	2T-1	1	面			
電話用モジュラージャック	露出型(床用) 6極4心	3	個			
フックプレート (金属製)	角型 ハトメ	1	個			
電線		1	式			別紙 00-0167
ケーブル		1	式			別紙 00-0168
電線管		1	式			別紙 00-0169
ボックス類		1	式			別紙 00-0170
接地工事		1	式			別紙 00-0171
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0172
計						

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
卓上マイク	5局	1	台			
天井埋込スピーカー		18	台			
露出型スピーカー	防滴型	1	台			
壁掛型スピーカー		11	台			
ホンスピーカー		4	台			
アッテナー	(新金属製プレート)	32	個			
アッテナー	(金属防滴プレート)	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0173
電線管		1	式			別紙 00-0174
ボックス類		1	式			別紙 00-0175
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0176
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		誘導支援設備			来客報知	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
来客報知機		1	台			
赤外線検知器		1	組			
ケーブル		1	式			別紙 00-0177
電線管		1	式			別紙 00-0178
ボックス類		1	式			別紙 00-0179
計						

電気設備工事		誘導支援設備	インターホン			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インター親機	モーター付き	1	台			
電源アダプター		1	台			
インター子機	モーター付き	2	台			
玄関子機	加付付き	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
電線管		1	式			別紙 00-0181
ボックス類		1	式			別紙 00-0182
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0183
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		誘導支援設備	トイレ等呼出			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ等呼出表示器	埋込 1窓用	1	個			
トイレ等呼出ボタ	プルスイッチ無 点字説明、呼出確認灯付	1	個			
トイレ等呼出表示灯		1	個			
復旧ボタ	屋内	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0184
電線管		1	式			別紙 00-0185
ボックス類		1	式			別紙 00-0186
計						

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞｸﾞ (低圧ｸﾞｸﾞ)	ｲﾝｸﾞ-ﾄ有 100mm	121	m			
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞｸﾞ (低圧ｸﾞｸﾞ)	ｲﾝｸﾞ-ﾄ有 150mm	87	m			
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞｸﾞ (低圧ｸﾞｸﾞ)	ｲﾝｸﾞ-ﾄ有 200mm	43	m			
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞｸﾞ (低圧ｸﾞｸﾞ)	ｲﾝｸﾞ-ﾄ有 300mm	19	m			
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	300	5	個			
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	100	2	個			
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	150	2	個			
ｸﾞｸﾞ外保温		1	式			別紙 00-0216
計装		1	式			別紙 00-0217
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		車両排気ガス排出設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
車両排気ガス排出 装置		1	式			別紙 00-0218
ｽｽﾞｲﾝｸﾞ製 ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞｸﾞ	150mm	19	m			
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	150	1	個			
計装		1	式			別紙 00-0219
計						

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	掃除口付便器、洋風密結口付(手洗無し)、洗浄便座、紙巻器(棚付二連)	4	組			
壁掛トイレバケツ	壁掛大便器、洗浄便座(蓋無し)、紙巻器、拭付付(温水器付)、手洗器、大便器横手洗器、化粧鏡、他共	1	組			
小便器	自動洗浄(セキサー一体型)、壁掛低リッパ型	3	台			
カウンター洗面器	カウンター 丸(W380)一体タイプ、壁給排水、フロアバルブ(扉式)、自動単水栓	2	組			
化粧鏡	耐食鏡 600W×900H、取付金具 共	2	枚			
カウンター洗面器	カウンター 丸(W380×2)一体タイプ、壁給排水、自動単水栓×2 共	1	組			
化粧鏡	耐食鏡 1500W×900H 取付金具 共	1	枚			
洗面カウンター	スタンダードタイプ 1600W×450D 器具×2	1	台			
カウンター洗面器	ビルドイン式 壁給排水、混合水栓 共	2	個			
化粧鏡	耐食鏡 450W×750H 取付金具 共	2	枚			
カウンター手洗器	キャビネットタイプ (1000W×280D)、床給排水、自動水栓	1	組			
化粧鏡	耐食鏡 450W×750H 取付金具 共	1	枚			
混合水栓	シングルバルブ-混合水栓(台付・ビルドイン)	2	個			
混合水栓	シングルバルブ-混合水栓(台付・ビルドイン)	3	個			
横水栓	吐水口回転型 13mm	5	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
横水栓	ビルドイン回転型 13mm	2	個			
洗濯機用防水バケツ	800×640 縦引タイプ 共	2	組			
洗濯機用水栓	緊急止水機能付(壁付)	3	個			
汚物流し	口付式、補高台 共	1	組			
水栓柱	SUS製 1200H	2	本			
消火栓	地上式 単口タイプ 型 80A×65A	1	個			
採水口	地上式 単口タイプ 型 100A	1	個			
計						

機械設備工事		屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	27	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 40A	83	m			
水道配水用ポリレン管 直管	地中配管 EF受口付直管 PTC K 03 50A	4	m			
水道配水用ポリレン管 直管	地中配管 EF受口付直管 PTC K 03 75A	67	m			
水道配水用ポリレン管 EF継手	地中配管 EF 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ PTC規格 片受 50A	1	個			
水道配水用ポリレン管 EF継手	地中配管 EF 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ PTC規格 片受 75A	3	個			
水道配水用ポリレン管 EF継手	地中配管 EFﾌﾞｰｽ PTC規格 両受 75 x 50A	1	個			
水道配水用ポリレン管 EF継手	地中配管 EFﾌﾞｰｽ PTC規格 両受 75 x 75A	1	個			
水道配水用ポリレン管 EF継手	地中配管 EF 11°1/4 ﾊﾞﾝﾄﾞ PTC規格 両受 75A	1	個			
水道配水用ポリレン管 EF継手	地中配管 EF ﾚｼﾞｰﾝ PTC規格 片受 75 x 50A	1	個			
仕切弁 (管端防食ﾌﾟ)	10K(ねじ給水用) 20A	6	個			
仕切弁 (管端防食ﾌﾟ)	10K(ねじ給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食ﾌﾟ)	10K(ねじ給水用) 40A	4	個			
仕切弁 (管端防食ﾌﾟ)	10K(ねじ給水用) 50A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ライニング仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	2	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	7	組			
弁柵	機 械 VC-1(550H)	3	組			
弁柵	機 械 VC-3(700H)	3	組			
量水器柵	機 械 MC-3(450H)	1	組			
量水器 取付	40A	1	個			
埋設標識ﾌﾟ	150幅	184	m			
地中埋設標	鉄 製	24	個			
土工事		1	式			別紙 00-0224
計						

機械設備工事		屋内排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	10	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	30	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	9	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	5	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	5	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	15	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	11	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	16	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	5	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	7	m				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		屋内排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	6	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	20	m				
床上掃除口(非防水形 塩化ビニル管用)	COA 80A	7	個				
床上掃除口(非防水形 塩化ビニル管用)	COA 100A	3	個				
床排水トラップ(非防水形)	T 5A 50A	1	個				
床排水トラップ(非防水形)	T 5A 100A	1	個				
洗濯機用トラップ	KT5A50	1	個				
流しトラップ	T14AB 50A	3	個				
排水通気金物	汎製 露出型 50A	1	個				
排水通気金物	汎製 露出型 80A	1	個				
土工事		1	式			別紙 00-0225	
シーリング費		1	式			別紙 00-0226	
デッキプレート開口費		1	式			別紙 00-0227	
計							

機械設備工事		屋外排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	52	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	91	m			
床排水トラップ(非防水形)	T 5A 100A	1	個			
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 ~ 500	1	組			
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90L、45L 塩ビふた付 501 ~ 800	2	組			
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501 ~ 800	1	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90L、45L 501 ~ 800 T-14 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90L、45L 801 ~ 1200 T-14 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90L、45L 1201 ~ 1500 T-14 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 T-14 蝶番袋穴式	5	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 1201 ~ 1500 T-14 蝶番袋穴式	3	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 801 ~ 1200 T-25 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹(雨水樹)	樹径200 最大排水管径100 区分A 塩ビふた付 ~ 500	2	組			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		屋外排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチック樹(雨水樹)	樹径200 最大排水管径100 区分A 塩ビふた付 501 ~ 800	1	組			
プラスチック樹(雨水樹)	樹径200 最大排水管径125 区分A 塩ビふた付 501 ~ 800	1	組			
プラスチック樹(雨水樹)	樹径200 最大排水管径150 区分A 塩ビふた付 501 ~ 800	1	組			
プラスチック樹(雨水樹)	樹径200 最大排水管径150 区分A 501 ~ 800 T-14 鋳鉄製防護ふた	5	組			
ため樹(1) (ふた無し)	- RA-2(500H)	1	組			
ため樹(1) (ふた無し)	- RA-3(600H)	3	組			
格子ふた	鋳鉄製 軽荷重型5kN 450mm	1	個			
格子ふた	鋳鉄製 中荷重型15kN 600mm	1	個			
格子ふた	鋳鉄製 重荷重型50kN 600mm	2	個			
土工事		1	式			別紙 00-0228
計						

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス給湯器	WHG-1 業務用高効率エコエース 屋外壁掛型 24号 (LPG) ワゴン・ワゴンコード・配管が - 共	3	台			
ガス給湯器	WHG-2 業務用高効率エコエース 屋外壁掛型 32号 (LPG) 側方吹出 ワゴン・ワゴンコード・配管が - 共	1	台			
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	10	m			
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 20A	33	m			
ホー弁 (管端防食)	10K(ねじ・給湯用) 20A	1	個			
配管保温		1	式			別紙 00-0229
デッキプレート開口費		1	式			別紙 00-0230
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備		液化石油ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスバケ	GB-1 ガス容器収納庫 (50kg/シタ - x 2 本用) 鋼板製焼付塗装 転倒防止金具・標準付属品 共	1	基			
パイプ・消火・排水パイプ 被覆鋼管	地中配管 20A	13	m			
パイプ・消火・排水パイプ 被覆鋼管	地中配管 25A	21	m			
パイプ・消火・排水パイプ 被覆鋼管	ねじ接合 機械室・便所 20A	7	m			
パイプ・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	5	m			
パイプ・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m			
パイプ・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	6	m			
パイプ・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	1	m			
ガス栓	9.5 LAE1-2 コック	1	個			
スチール鉄及び ダクタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	4	個			
スチール鉄及び ダクタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個			
配管塗装		1	式			別紙 00-0231
土工事		1	式			別紙 00-0232
スリーブ費		1	式			別紙 00-0233
デッキプレート開口費		1	式			別紙 00-0234

舗装工事		舗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すきとり	積み込み共 H300程度	167	m ³			
積み込み		185	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バック約0.28m ³ 土砂 DID区間無し 10.0km以下	185	m ³			
建設発生土処分	処分場	185	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
直接仮設 (構内舗装)		507	m ²			
砂利地業	再生クワッチャリ RC-40 地区 207	127	m ³			
表層アスファルト	密粒アスファルト 厚30 地区207	35.7	t			
基層アスファルト	密粒アスファルト 厚50 地区207	59.5	t			
路床整正	500～1000m ² 未満	507	m ²			
路盤材敷きならし	厚さ 25cm 500～1000m ² 未満	507	m ²			
路盤材締固め	厚さ 25cm 500～1000m ² 未満	507	m ²			
れき青材散布	ブラムコート PK-3	507	m ²			
アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500～1000m ² 未満	507	m ²			
アスファルト混合物 締固め	500～1000m ² 未満	507	m ²			

外構工事 細目別内訳

舗装工事		舗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
れき青材散布	クックコート PK-4	507	m ²			
アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 3cm 500～1000m ² 未満	507	m ²			
アスファルト混合物 締固め	500～1000m ² 未満	507	m ²			
舗装機械運搬 (モータグレーダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードローラ)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	往復			
区画線	白 幅 150 厚 1.5 溶融式	56.6	m			
車いすドライバ-最 優先駐車スペース	白 150 厚 1.5 溶融式	1	か所			
点字ブランク	300×300×60 (点状・線状) 路盤工別途	0.5	m ²			
【排水工・見切工】						
側溝工 (B250)	グレチング蓋・コンクリート蓋共 材工	12	m			
横断側溝工 (B250)		9	m			
放流管工	150 材工	3.7	m			
排水樹工	材工	2	基			

解体工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
解体足場 さび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠600×1800(最上部安全手摺共) 10m未満 掛払い手間・基本料・供 用月額損料含む 存置期間 2カ月	211	m ²			
石綿含有仕上材解 体足場(脚立足場)	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 ・修理費含む 階高4.0m以下 存置期間 20日	63.3	m ²			
防音ネット張り	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 ・修理費含む 存置期間 50日	211	m ²			
解体用仮設材運搬		1	式			
鉄骨造上屋解体	建物高3.8m程度 平屋 鉄骨カッタ-主体 手こわし・機械併用 軽量級30~50Kg/m ²	162	m ²			
鉄骨造 建物基礎解体	圧碎機・大型プレカ-併用 現場ならし、集積共	23	m ³			
コンクリート間解体	厚100~150 圧碎機・大型プレカ-併用 現場ならし、集積共	22	m ³			
内部造作解体	集積共 電気・衛生設備機器、配管、配線、 家具類撤去含む	162	m ²			
内部壁材解体 (リソ吹付下地調 整材)	アスベスト含有材(1㎡1.3相当) 養生費共	8.2	m ²			
内部天井材解体 (ケイ加板・大平板 ・岩綿吸音板)	アスベスト含有材(1㎡1.3相当) 養生費共	32.4	m ²			
外構解体	アスファルト舗装・コンクリート舗装 単独処理浄化槽(8人槽)等 図示	1	式			
ホス乾燥塔上屋解 体	鉄骨造 H11.1m	1	式			
ホス乾燥塔基礎解 体	現場ならし、集積共	3.4	m ³			
計						

解体工事 細目別内訳

建設発生材積込み		建設発生材積込				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【建築】						
建設発生材積込	鉄くず	14.4	t			
建設発生材積込	珪くず	0.01	t			
建設発生材積込	コンクリート片	68.5	m ³			
建設発生材積込	廃アスファルト	6	m ³			
建設発生材積込	がれき類	36.6	m ³			
建設発生材積込	がれき類(石綿含有)	0.2	m ³			
建設発生材積込	木くず	5.4	m ³			
建設発生材積込	生木	3.5	m ³			
建設発生材積込	ガラス陶磁器くず	0.03	m ³			
建設発生材積込	ガラス陶磁器くず(石綿含有)	0.5	m ³			
建設発生材積込	ガラスくず	0.1	m ³			
建設発生材積込	廃石膏ボード	0.7	m ³			
建設発生材積込	廃プラスチック(塩ビ管類)	0.3	m ³			
建設発生材積込	廃プラスチック(FRP浴槽)	0.02	t			

建設発生材運搬		建設発生材運搬				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【建築】						
建設発生材運搬	鉄くず	14.4	t			
建設発生材運搬	珪くず	0.01	t			
建設発生材運搬	コンクリート片	68.5	m3			
建設発生材運搬	廃アスファルト	6	m3			
建設発生材運搬	がれき類	36.6	m3			
建設発生材運搬	がれき類(石綿含有)	0.2	m3			
建設発生材運搬	木くず	5.4	m3			
建設発生材運搬	生木	3.5	m3			
建設発生材運搬	ガラス陶磁器くず	0.03	m3			
建設発生材運搬	ガラス陶磁器くず(石綿含有)	0.5	m3			
建設発生材運搬	ガラスくず	0.1	m3			
建設発生材運搬	廃石膏ボード	0.7	m3			
建設発生材運搬	廃プラスチック(塩ビ管類)	0.3	m3			
建設発生材運搬	廃プラスチック(FRP浴槽)	0.02	t			

解体工事 細目別内訳

建設発生材運搬		建設発生材運搬				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生材運搬	混合廃棄物	0.02	m3			
建設発生材運搬	家具	1	式			
【電気設備】						
建設発生材運搬	混合廃棄物(盤類)	2	m3			
建設発生材運搬	混合廃棄物(配線類)	0.1	t			
建設発生材運搬	廃プラスチック	0.2	m3			
建設発生材運搬	鉄くず	0.1	t			
建設発生材運搬	蛍光管 FL20W	2	本			
建設発生材運搬	蛍光管 FL40W	1	本			
建設発生材運搬	蛍光管	19	本			
【機械設備】						
建設発生材運搬	混合廃棄物(機器・保温類)	1.9	m3			
建設発生材運搬	廃プラスチック(塩ビ管・継手類)	0.8	m3			

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0119
計						
電線管		1	式			別紙 00-0120
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 92mm	5	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 28mm	3	m			
計						
ホンドینگ		1	式			別紙 00-0121
電線管ホンドینگ (厚鋼電線管)	G28	2	か所			
電線管ホンドینگ (厚鋼電線管)	G92	1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0122
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾉｰﾒ付 -	21	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ﾉｰﾒ付 -	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 3 ﾉｰﾒ付 -	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A × 2 ﾉｰﾒ付 -	2	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(組合せ) (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾉｰﾒ付 3W 15A × 2 ﾉｰﾒ付	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(組合せ) (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 3 ﾉｰﾒ付 3W 15A × 2 ﾉｰﾒ付	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W L × 3 ﾉｰﾒ付	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(組合せ) (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 8 ﾉｰﾒ付 1P L × 2 ﾉｰﾒ付 3W L × 3 ﾉｰﾒ付	1	個			
防水型埋込ｽｲｯﾁ (ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A × 1	2	個			
埋込ｽｲｯﾁ (防雨ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A × 2	2	組			
防水型埋込ｽｲｯﾁ (ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W15A × 1	2	個			
照明制御器 (セﾞﾝ)	親器 広角	8	個			
照明制御器 (セﾞﾝ)	子器 広角	5	個			
照明制御器 (セﾞﾝ)	換気扇運動子器 1速用	4	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0122
照明制御器 (セツ)	換気扇連動子器 2速用	1	個			
照明制御器 (セツ)	換気扇連動	2	個			
照明制御器 (セツ)	親器 壁付け	1	個			
照明制御器 (セツ)	子器 壁付け	1	個			
照明制御装置 (切替操作スイッチ)	1回路用 ガードプレート共	2	個			
照明制御装置 (切替操作スイッチ)	2回路用 ガードプレート共	8	個			
計						
接続費		1	式			別紙 00-0123
接続費	換気扇・空調機器	8	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0124
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	17	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0125
600V ^ホ リフレン絶縁 耐燃性 ^ホ リフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	8	m			
600V ^ホ リフレン絶縁 耐燃性 ^ホ リフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	25	m			
600V ^ホ リフレン絶縁 耐燃性 ^ホ リフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	485	m			
600V ^ホ リフレン絶縁 耐燃性 ^ホ リフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	214	m			
600V ^ホ リフレン絶縁 耐燃性 ^ホ リフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m			
600V ^ホ リフレン絶縁 耐燃性 ^ホ リフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	19	m			
600V ^ホ リフレン絶縁 耐燃性 ^ホ リフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	397	m			
600V ^ホ リフレン絶縁 耐燃性 ^ホ リフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	162	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0126
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	175	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	78	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	62	m			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0127
ケーブルラックM形	500A 1段目	4	m			
ケーブルラックM形	600A 1段目	5	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0128
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 1方出	2	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 5個用	1	個			
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	91	個			
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	大四角 浅型 D44	12	個			
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0129
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 500	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	24	か所			
防火区画貫通処理	位置ボックス用	18	か所			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0134
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	12	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	94	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	99	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	894	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	618	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	7	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	12	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	132	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	27	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	3	m			

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0134
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ビット・天井	38	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0135
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	18	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	618	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	35	m			
計						
金属ゲ外		1	式			別紙 00-0136
金属ゲ外(AS)	200 × 100 直線	3	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0137
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	107	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	大四角 浅型 D44	3	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	2	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	45	個			
アルミボックスSS形 (錆止め塗装)	SS200×200×200 接地端子付き	1	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0138
防火区画貫通処理	位置ボックス用	47	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボンディング		1	式			別紙 00-0139
電線管ボンディング (ねじなし電線管)	E19	2	か所			
位置ボックス用 ボンディング	ボックス1個あたり	47	個			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0140
平板塗装		1	m ²			
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0143
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	5	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 36mm	11	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 54mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
計						
ホソティング		1	式			別紙 00-0144
電線管 ホソティング (厚鋼電線管)	G36	4	か所			
電線管 ホソティング (厚鋼電線管)	G54	4	か所			
電線管 ホソティング (厚鋼電線管)	G70	1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属ゲート		1	式			別紙 00-0145
ワイヤゲート	600×300 L=3500 屋外型SUS	1	台			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0146
ケーブルラックZ35形	400A 1段目	11	m			
ケーブルラック 耐歩行加	400A-ZA製 直線	8	m			
ケーブルラック 耐歩行加	400A-ZA製 L字	1	個			
ケーブルラック 耐歩行加	400A-ZA製 T字	1	個			
たわみ防止材	400A 直線	19	個			
たわみ防止材	400A L字・T字	2	個			
カバー止め金具		48	個			
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0147
ブロッカスSS形 (錆止め塗装)	SS400×400×400 接地端子付き	1	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0148
露出配管支持用 ブロッカ	W=300	9	個			
露出配管支持用 ブロッカ	W=450	1	個			
露出配管支持用 ブロッカ	W=600	11	個			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0149
平板塗装		1	m ²			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0150
電動機結線	直入始動方式	5	台			
接続費	換気扇・空調機器	5	台			
計						
電線		1	式			別紙 00-0151
600V耐燃性非 リリル シ絶縁電線 (EM-IE)	22mm ²	6	m			
導入線 (PF管内)		18	m			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0152
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	38	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	39	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	83	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C ラック	6	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C ビット・天井	23	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ラック	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	5	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	8	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ラック	1	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	4	m			

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0152
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	9	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ラック	20	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ビット・天井	23	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ラック	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ビット・天井	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C FEP内 (PF・CD)	4	m			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0153
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	36	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 28mm	9	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	16	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニール被覆有・防水	6	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニール被覆有・防水	1	か所			
計						
ホンドینگ		1	式			別紙 00-0154
電線管 ホンドینگ (厚鋼電線管)	G22	24	か所			
電線管 ホンドینگ (厚鋼電線管)	G28	7	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0155
ケーブルラックZM形	400A 1段目	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0156
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
アルミニウムSS形 (錆止め塗装)	SS200×200×200 接地端子付き	1	個			
アルミニウムSS形 防水(SUS)	SS200×200×200 接地端子付き	1	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0157
露出配管支持用 ブロッカー	W=300	8	個			
計						

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0161
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	87	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	40	m			
計						
金属ゲ外		1	式			別紙 00-0162
金属ゲ外(AS)	200×100 直線	3	m			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0163
ケーブルラックZM形	300A 1段目	20	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0164
金属製 アクトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
アクトボックス形 (錆止め塗装)	SS300×300×300	1	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0165
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅=300	1	か所			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0166
平板塗装		2	m ²			
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0167
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	9	m			
導入線(PF管内)		43	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0168
EM-TKEEケーブル	0.5 mm - 10P 管内	3	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm - 10P ラック	18	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm - 10P ビット・天井	3	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm - 2P 管内	3	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm - 2P ビット・天井	23	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0169
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(16) 地中	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	43	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0170
金属製 アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0171
接地工事	D E・D	1	工事			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

電気設備工事		誘導支援設備		インターホン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	12	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	29	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	24	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	18	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	13	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0181
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	37	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		誘導支援設備		インターホン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0182
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0183
防火区画貫通処理	位置ボックス用	1	か所			
計						

電気設備工事		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0184
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	1	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ビット・天井	10	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0185
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	16	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0186
金属製スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0187
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	7	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	26	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	42	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	11	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	7	m			
計						
導入線		1	式			別紙 00-0188
導入線 (PF管内)		5	m			
計						

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0189
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	8	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0190
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
導入線		1	式			別紙 00-0191
導入線(PF管内)		26	m			
計						
電線		1	式			別紙 00-0192
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0193
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0194
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	13	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0195
EM-CETケーブル	60mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	2	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内配電線路		電力引込		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0196
厚鋼電線管(G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 54mm	9	m			
厚鋼電線管(G)溶融亜鉛メッキ	露出配管 82mm	9	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	4	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	(16) 地中	2	m			
計						
ホントング		1	式			別紙 00-0197
電線管ホントング(厚鋼電線管)	G54	1	か所			
電線管ホントング(厚鋼電線管)	G82	1	か所			
計						

電気設備工事		構内配電線路		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボンディング		1	式			別紙 00-0206
電線管ボンディング (厚鋼電線管)	G70	2	カ所			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0207
埋設標識シート	2倍長(W)150	36	m			
地中埋設標	鉄製	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内配電線路		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工費		1	式			別紙 00-0208
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	28	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	18	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	10	m3			
砂利地業	切込み砂利	10	m3			
機械運搬費		1	式			
計						

電気設備工事		構内通信線路		弱電引込		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
導入線		1	式			別紙 00-0209
導入線		32	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0210
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	32	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)(難燃 性)	(30)	120	m			
難燃性FEP用異種 管接続材料	H-1型 (30)	6	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類保温		1	式			別紙 00-0211
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	3.9	m			
冷媒用 断熱材被覆鋼管用 保温外装	ステンレス鋼板 外装径100 - 150mm程度	86.4	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスロス 25A	2.3	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスロス 40A	13	m			
計						
計装		1	式			別紙 00-0212
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	172	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	28.5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	7.5	m			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	5	個			
計						

機械設備工事		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0213
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗ型	1	m3			
埋戻し	機械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗ型	1	m3			
計						
スリｰﾌﾟ費		1	式			別紙 00-0214
空調配管工事費		6	%			
計						
ﾃﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾄ開口費		1	式			別紙 00-0215
空調配管工事費		2	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾀﾞｸﾄ保温		1	式			別紙 00-0216
ｽﾊﾞｲﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内隠べい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	35.9	m			
ｽﾊﾞｲﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内隠べい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	32.2	m			
ｽﾊﾞｲﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内隠べい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	37.5	m			
ｽﾊﾞｲﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内隠べい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	15.1	m			
ｽﾊﾞｲﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K)	ﾛｯｸｰﾙ 屋内隠べい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	2.4	m			
計						
計装		1	式			別紙 00-0217
EM-CEE-Sﾀﾞﾌﾞﾙ	1,25mm2- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	18.7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	4.5	m			
合成樹脂製スイッチボックス(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	3	個			
計						

機械設備工事		車両排気ガス排出設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
車両排気ガス排出装置		1	式			別紙 00-0218
排気ホース	E4-7.5NFC	1	台			
バルブ	04	1	個			
排気ホース	E5-7.5NFC	1	台			
バルブ	05	1	個			
無線コントローラ		2	個			
モーター		2	個			
アッセンブリキット	バルブ用	2	個			
レギュレータ	160/150 SUS	2	個			
フィルタBOX	FB-5	1	台			
フィルタセット	FB-5M	1	組			
送風機	NSB-2200K 50HZ 屋内	1	台			
制御盤	排気用 ECB-2200N	1	台			
サイレンサ	S-200N	1	台			
無接触バルブ	取外タイプ	2	個			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		車両排気ガス排出設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
車両排気ガス排出装置		1	式			別紙 00-0218
チャージ費他	チャージ費・仕立便送料・書籍費	1	式			
計						
計装		1	式			別紙 00-0219
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	18	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	17.8	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	6.8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	45.6	m			
プルボックス形防水(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	4	個			
計						

機械設備工事		屋内給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管保温		1	式			別紙 00-0220
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	17.3	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 40A	5.4	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスウール 20A	54.4	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスウール 25A	2.7	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスウール 40A	4.2	m			
給水管 保温	ホリスルソ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	5.5	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0221
根切り(人力)		4.8	m3			
埋戻し	人力 根切り土	4.8	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		屋内給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
刈ブ費		1	式			別紙 00-0222
給水配管工事費		7	%			
計						
デッキプレート開口費		1	式			別紙 00-0223
給水配管工事費		4	%			
計						

機械設備工事		屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0224
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	62.2	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	41.4	m3			
山砂		20.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 9.0km以下	20.8	m3			
建設発生土処分	場外搬出	20.8	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		屋内排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0225
根切り(人力)		10.9	m3			
埋戻し	人力根切り土	10.9	m3			
計						
刈草費		1	式			別紙 00-0226
排水配管工事費		7	%			
計						
マンホールの開口費		1	式			別紙 00-0227
排水配管工事費		4	%			
計						

機械設備工事		屋外排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0228
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	94.7	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	61.5	m3			
山砂		33.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 9.0km以下	33.5	m3			
建設発生土処理	場外搬出	33.5	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管保温		1	式			別紙 00-0229
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	9.5	m			
給湯管 保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A	28.7	m			
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 20A	4	m			
計						
デッキプレート開口費		1	式			別紙 00-0230
給湯配管工事費		4	%			
計						

機械設備工事		ガス設備		液化石油ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管塗装		1	式			別紙 00-0231
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 20A	5.5	m			
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 25A	1	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0232
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	12.5	m3			
埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	8.6	m3			
山砂		3.9	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 9.0km以下	3.9	m3			
建設発生土処理	場外搬出	3.9	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		ガス設備		液化石油ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
刈草費		1	式			別紙 00-0233
ガス配管工事費		7	%			
計						
デッキプレート開口費		1	式			別紙 00-0234
ガス配管工事費		4	%			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い(H2.0m)	設置費・撤去費・供用1日賃料・基本修理費・運搬費共 存置期間 9カ月	136	m			
加ゲート (W6.0m×H2.0m)	基本料・掛払い・日額損料・運搬費共 存置期間 9カ月	2	か所			
加ゲート (W3.0m×H1.8m)	基本料・掛払い・日額損料・運搬費 含む 存置期間 9カ月	1	か所			
通用口	鋼板製片開き戸 W0.9×H2.0 存置期間 9カ月	2	か所			
仮設鉄板敷き	設置費・撤去費・供用1日賃料・運搬費・整備費共 存置期間 6カ月以下	168	m ²			
仮設機械運転 (トラック)	普通用 4t積	2	運転日			
ラフレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り ハレタグ付き 賃料 標準	20	日			
ラフレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り ハレタグ付き 賃料 標準	3	日			
交通誘導警備員に 要する費用	警備員B 諸経費(警備会社が負担する 法定福利費を含む)を含む	160	人			
化学物質濃度測定	ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベン ゼン・スルホン バッグ採取法・測定・分析・報告書 作成含む	14	か所			
計						