

## 仕 様 書

- 1 事業名 長泉消防庁舎屋外階段修繕
- 2 履行期間 契約日から令和5年10月31日(火)まで
- 3 場 所 富士山南東消防本部 長泉消防署  
長泉町中土狩910番地1
- 4 修繕内容 長泉消防庁舎屋外階段補修工事
- 5 修繕詳細
- (1) 仮設工事
- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 外部足場(クサビ)           | 113 m <sup>2</sup> |
| 階段内足場(棚足場)          | 1 式                |
| メッシュシート張り           | 113 m <sup>2</sup> |
| 階段下カーポートポリカー時撤去及び復旧 | 1 式                |
| 階段下カーポート波板交換        | 1 式                |
| 仮囲い(コーンバー程度)        | 1 式                |
- (2) 階段補修工事
- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 手摺補修 補修部(部分取替) 溶接補修                  | 1 式                  |
| 手摺(ケレン、錆転換剤、錆止め、ウレタン2回塗)             | 108.9 m <sup>2</sup> |
| 踏板(ケレン、錆転換剤、錆止め、ウレタン2回塗)             | 59 段                 |
| ササラ、鋼板、踊り場<br>(ケレン、錆転換剤、錆止め、ウレタン2回塗) | 103.8 m <sup>2</sup> |
- (3) 諸経費 1 式
- 6 その他
- ・産業廃棄物の処理費、資機材運搬費、現場雑費、消耗品雑材、養生費及び諸経費は費用に含めること。
  - ・作業にあたっては消防業務に支障のないように実施すること。
  - ・作業に関して事前に担当者と打合せを行い、指示に従うこと。
  - ・修繕終了後、長泉消防署消防室に施工写真及び修繕完了届出書を提出すること。