

塔屋上段床：既存の塗膜防水下地調整の上歩行用が塗膜防水厚2.0mm入り

外壁：既存ALC厚125下地調整の上外壁用塗膜防水材料（アクリル系）ローラー
シール取替え共（版間、開口周囲等）

中段デッキ床：既存の塗膜防水下地調整の上歩行用が塗膜防水厚2.0mm入り

中段デッキ先端：SUS厚2.0mmの字加工50×150 L=6500

屋外階段（手すり共）：改修済（既存のまま）

外壁ALCA 補欠損部：ホリマセメントモルタル補修（700×200程度）

外壁ALCA 補欠損部：ホリマセメントモルタル補修（700×200程度）

外壁ALCA 補欠損部：ホリマセメントモルタル補修（700×200程度）

開口部周り：既存シーリング撤去処分の上シーリング25×15新設

破損FIX交換：既存ハガキ撤去処分の上ハガキASPWG6.8×A6×E46 W1400×H1700新設

版間目地：既存シーリング撤去処分の上シーリング35×15新設

壁礎：既存下地調整の上弱溶剤形が塗料塗替え

屋外鉄骨階段：既存下地調整の上弱溶剤形が塗料塗替え

SUS手すり：既存のまま

笠木カバー：既存チエツカ-PL-4.5 SOP撤去処分の上SUS製チエツカ-PL-4.5 (L17)
7mm笠木：既存笠木一時取外し復旧
下地防水テープ張替え

