



塔屋屋上床：既存カレン塗膜防水厚2.0メッシュ入り（表示塗装共）

外壁：既存ALC厚125下地調整の上外壁用塗膜防水材（7カリゴム系）ローラー
 シール取替え共（版間、開口周囲等）

塔屋上段床：既存カレン塗膜防水厚2.0メッシュ入り

塔屋屋外階段（手すり共）：改修済（既存のまま）

塔屋上段床：既存カレン塗膜防水厚2.0メッシュ入り

塔屋屋外階段（手すり共）：改修済（既存のまま）

中段デッキ床：既存カレン塗膜防水厚2.0メッシュ入り

中段デッキ先端：SUS厚2.0コの字加工50*150 L=6500

7ミリ手すり：既存のまま

7ミリ笠木：既存笠木一時取外し復旧
 下地防水テープ張替え

外壁：既存ALC厚125下地調整の上外壁用塗膜防水材（7カリゴム系）ローラー
 シール取替え共（版間、開口周囲等）
 一部ALCA補欠損部補修共

SUS手すり：既存のまま

7ミリ笠木：既存笠木一時取外し復旧
 下地防水テープ張替え

版間目地：既存シーリング撤去処分の上シーリング35*15新設

SUS手すり：既存のまま

7ミリ笠木：既存笠木一時取外し復旧
 下地防水テープ張替え

消防マーク：約φ750箱文字リーニング

館名板：箱文字リーニング

外壁：既存ALC厚125下地調整の上外壁用塗膜防水材（7カリゴム系）ローラー
 シール取替え共（版間、開口周囲等）
 一部ALCA補欠損部補修共

開口部周り：既存シーリング撤去処分の上シーリング25*15新設

屋外鉄骨階段：既存下地調整の上弱溶剤形カレン塗料塗替え

柱型：既存カレン塗膜防水厚2.0メッシュ入り（7カリゴム系）ローラー

シャッター：シャッター工事にて改修

柱型：既存カレン塗膜防水厚2.0メッシュ入り（7カリゴム系）ローラー

西側立面図 S=1:100