

仕 様 書

- 1 事業名 裾野消防署庁舎合併浄化槽蓋枠修繕
- 2 履行期間 契約日から令和6年9月30日(月)まで
- 3 場 所 富士山南東消防本部 裾野消防署
裾野市石脇 515 番地
- 4 修繕内容 裾野消防署庁舎合併浄化槽蓋枠修繕
- 5 修繕詳細
- | | |
|--|--------------------|
| (1)アスファルト舗装版背切断 (10 cmまで) 10.0m+5.0m×2 | 一式 |
| 〃 取壊し t=40-50 mm 10.0m×5.0m | 50 m ² |
| (2)かさ上げ (600×600 3ケ、900×1,400 1ケ、1,100×1,100 1ケ
600φ×300H 2ケ) | |
| (3)チェッカープレート及び枠 (5 t T-20仕様 SS製) 600×600 | 3組 |
| (4)チェッカープレート及び枠 (5 t T-20仕様 SS製) 900×1,400 | 1組 |
| (5)チェッカープレート及び枠 (5 t T-20仕様 SS製) 1,100×1,100 | 1組 |
| (6)マンホール及び枠 600φ ボルトロック式 | 2組 |
| (7)かさ上げ部モルタル | 1式 |
| (8)据え付け費 | 1式 |
| (9)普通型枠 | 2 m ³ |
| (10)鉄筋 (D10 @200 シングル) | 320 kg |
| (11)コンクリート (210 kg f/c m ²) | 7.5 m ³ |
| (12)駐車線 (5.0m×15 cm×5本) | 1式 |
- 6 その他
- ・産業廃棄物の処理費、運搬費、現場雑費、消耗品雑材、養生費及び諸経費は費用に含めること。
 - ・作業にあたっては消防業務に支障のないように実施すること。
 - ・作業に関して事前に担当者と打合せを行い、指示に従うこと。
 - ・修繕終了後、裾野消防署消防室に施工写真及び修繕完了届出書を提出すること。